



Camera di Commercio
Taranto

C.C.I.A.A. TARANTO

Viale Virgilio, 152
74121 TARANTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Claudia Sanesi

**MESSA IN SICUREZZA DI TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA
CCIAA DI TARANTO
VIA ANCONA ANGOLO VIALE TRENINO
PROGETTO ESECUTIVO E C.I.L.A.**

ELABORATO

02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00



**TecnoService
Camere**



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	

CONSULENTI	Arch. Massimo Castiello
------------	-------------------------

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	–	10/19	emissione	Castiello	Giaretto
1					
2					


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza di un terreno
Via Ancona angolo Viale Trentino
Taranto


COMMITTENTE: CCIAA di Taranto

Data, 21/10/2019

IL TECNICO
arch. Massimo Castiello



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 E.001.005.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo. per profondità fino a 2 m Scavi per plinti di fondazione fissaggio paletti	160,00	0,40	0,400	0,400	10,24		
	SOMMANO mc					10,24	47,25	483,84
2 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere analisi materiale di scavo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,00	470,00
3 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1 [mc 10.24]					10,24		
	SOMMANO mc					10,24	26,00	266,24
4 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. Vedi voce n° 3 [mc 10.24]	10,00				102,40		
	SOMMANO mc/km					102,40	1,50	153,60
5 E.001.033.n	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1 [mc 10.24]					10,24		
	SOMMANO mc					10,24	10,50	107,52
6 E.004.040	Fornitura e posa in opera di cassature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le cassature, gli eventuali oneri di aggettamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. realizzazione plinti di sostegno paletti (0.40x0.40)	160,00	1,60		0,400	102,40		
	SOMMANO mq					102,40	21,00	2'150,40
7 E.004.004.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto							
	A R I P O R T A R E							3'631,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'631,60
8 NP.01	S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C25/30 Vedi voce n° 1 [mc 10.24]					10,24		
	SOMMANO mc					10,24	134,40	1'376,26
	Fornitura e posa in opera di recinzione esterna costituita da: • pannelli in rete metallica zincata e verniciata, colore verde RAL 6005 a maglie 200x50 mm filo 5/5 mm interasse 2500 H 1530mm, del tipo "Villa standard" di Metallurgica Irpina SPA, fissati in tre punti ai pali di sostegno per mezzo degli accessori in dotazione; • pali di sostegno a sezione quadrata 60x60x1,50 mm - H 1570mm, zincati a caldo e verniciati colore verde RAL 6005, con piastra inferiore di fissaggio a TRE fori, fissati alla sottostante fondazione a mezzo di tasselli metallici a battere ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio) del tipo HSA M8 di Hilti lunghezza 70 mm; Laddove si presentassero salti di quota, si dovrà provvedere ad installare opportuni elementi di raccordo, anche mediante l'utilizzo di paletti speciali di altezza differente, in modo da permettere il collegamento tra le due porzioni di recinzione poste a quota differente. Il tutto dovrà essere completo di quant'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. recinzione					384,00		
	SOMMANO ml					384,00	58,64	22'517,76
9 NP.02	Fornitura e posa in opera di cancello carraio doppio con telaio perimetrale delle ante e pali di sostegno, in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica zincata e verniciata, colore verde RAL 6005, con maglia a forma rettangolare e componenti del sistema di chiusura in acciaio, del tipo Villa di Metallurgica Irpina SPA. Larghezza 4000 mm altezza 1530 mm, fissato mediante inghisaggio all'interno di plinti in cls opportunamente predisposti. Il tutto dovrà essere completo di quant'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. cancello carraio di accesso al lotto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'500,00	2'500,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							30'025,62
	T O T A L E euro							30'025,62
	Data, 21/10/2019							
	Il Tecnico arch. Massimo Castiello							
	Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto ARCH. CASTIELLO MASSIMO N° 442 74016 MASSAFRA 							
	A R I P O R T A R E							