



Camera di Commercio
Taranto

C.C.I.A.A. TARANTO

Viale Virgilio, 152
74121 TARANTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Claudia Sanesi

**MESSA IN SICUREZZA DI TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA
CCIAA DI TARANTO
VIA ANCONA ANGOLO VIALE TRENTINO
PROGETTO ESECUTIVO E C.I.L.A.**

ELABORATO

04

ANALISI DEI PREZZI



**TecnoService
Camere**



Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00

Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	

CONSULENTI	Arch. Massimo Castiello
------------	-------------------------

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	–	10/19	emissione	Castiello	Giaretto
1					
2					


ANALISI PREZZI

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza di un terreno
Via Ancona angolo Viale Trentino
Taranto

COMMITTENTE: CCIAA di Taranto

Data, 21/10/2019

IL TECNICO
arch. Massimo Castiello



P.01

Fornitura e posa in opera di recinzione esterna costituita da:

- pannelli in rete metallica zincata e verniciata, colore verde RAL 6005 a maglie 200x50 mm filo 5/5 mm interasse 2500 H 1530mm, del tipo "Villa standard" di Metallurgica Irpina SPA, fissati in tre punti ai pali di sostegno per mezzo degli accessori in dotazione;
- pali di sostegno a sezione quadrata 60x60x1,50 mm - H 1570mm, zincati a caldo e verniciati colore verde RAL 6005, con piastra inferiore di fissaggio a TRE fori, fissati alla sottostante fondazione a mezzo di tasselli metallici a battere ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio) del tipo HSA M8 di Hilti lunghezza 70 mm; Laddove si presentassero salti di quota, si dovrà provvedere ad installare opportuni elementi di raccordo, anche mediante l'utilizzo di paletti speciali di altezza differente, in modo da permettere il collegamento tra le due porzioni di recinzione poste a quota differente. Il tutto dovrà essere completo di quant'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Elementi dell'analisi	unità di misura	quantità	importi in Euro		provenienza
			costo unitario	totale	
A) Materiali					Listino prezzi
A.1) Recinzione metallica (come da preventivo)	ml	1,000	€ 40,00	€ 40,00	
A.2) materiali di consumo	a corpo	1,000	€ 1,20	€ 1,20	
			sommano	€ 41,20	
B) Mano d'opera					PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
B.1) Operaio Specializzato 3° livello	h	0,000	€ 28,11	€ -	
B.2) Operaio Qualificato 2° livello	h	0,100	€ 26,13	€ 2,61	
B.3) Operaio Comune 1° livello	h	0,100	€ 23,54	€ 2,35	
			sommano	€ 4,97	
C) Noli a caldo					
C.1)		0,000	€ -	€ -	
			sommano	€ -	
D) Trasporti					
D.1) Autocarro		0,000	€ -	€ -	
			sommano	€ -	
Totale A+B+C+D			sommano	€ 46,17	
Spese generali comprese di oneri per la sicurezza	incidenza	15%		€ 6,93	
			sommano	€ 53,09	
Utile d'impresa	incidenza	10%		€ 5,31	
	arrotondamenti			€ 0,24	
			Totale a ml	€ 58,64	

P.02

Fornitura e posa in opera di cancello carraio doppio con telaio perimetrale delle ante e pali di sostegno, in tubo quadro d'acciaio, con specchiature in rete metallica zincata plastificata, colore verde RAL 6005, con maglia a forma rettangolare e componenti del sistema di chiusura in acciaio, del tipo Villa di Metallurgica Iripina SPA. Larghezza 4000 mm altezza 1530 mm, fissato mediante inghisaggio all'interno di plinti in cls opportunamente predisposti. Il tutto dovrà essere completo di quant'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Elementi dell'analisi	unità di misura	quantità	importi in Euro		provenienza
			costo unitario	totale	
A) Materiali					
A.1) Cancelli (come da listino prezzi)	cad	1,000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Listino prezzi
A.2) materiali di consumo	a corpo	1,000	€ 37,00	€ 37,00	
			sommano	€ 1.537,00	
B) Mano d'opera					
B.1) Operaio Specializzato 3° livello	h	0,000	€ 28,11	€ -	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
B.2) Operaio Qualificato 2° livello	h	6,000	€ 26,13	€ 156,78	
B.3) Operaio Comune 1° livello	h	12,000	€ 23,54	€ 282,48	
			sommano	€ 439,26	
C) Noli a caldo					
C.1)		0,000	€ -	€ -	
			sommano	€ -	
D) Trasporti					
D.1) Autocarro		0,000	€ -	€ -	
			sommano	€ -	
Totale A+B+C+D			sommano	€ 1.976,26	
Spese generali comprese di oneri per la sicurezza	incidenza	15%		€ 296,44	
			sommano	€ 2.272,70	
Utile d'impresa	incidenza	10%		€ 227,27	
	arrotondamenti			€ 0,03	
			Totale a ml	€ 2.500,00	